

効果概要: 富山県富山市松川第2排水区では、3か年緊急対策に係る予算を活用し、雨水貯留管の整備と既設下水道管の増径工事を行い、浸水対策を実施中。

令和4年8月20日の豪雨で効果を発揮し、松川第2排水区での浸水被害を防止。

府省庁名: 国土交通省

■ 実施主体: 富山県富山市

■ 対策の概要及び事業費

主な事業	対策内容	事業費	対策期間
浸水対策	雨水貯留管の整備 既設下水道管の増径工事	約68.5億円	H19~R8 予定
うち3か年緊急対策	雨水貯留管の整備 既設下水道管の増径工事	約2.0億円	H30~R2

■ 整備効果: 雨水貯留管の整備及び既設下水道管の増径工事により、令和4年8月20日の豪雨(時間最大50.5mm/h)において、浸水被害は発生しておらず、浸水対策の整備効果が得られた。

浸水状況(平成20年8月16日)



浸水状況(令和4年8月20日)

