

国道191号 越波、津波に関する緊急対策(山口県阿武郡阿武町)

効果概要: 平成27年台風15号では、最大瞬間風速30.6m/sを観測し、これに伴う越波により約35時間の通行止めが発生。3か年緊急対策として越波防止対策を実施した結果、令和4年台風11号では平成27年台風15号と同程度の最大瞬間風速27.9m/sを観測したが、越波が生じることなく、交通機能を確保。

府省庁名: 国土交通省

■ 実施主体: 国土交通省 中国地方整備局

■ 対策の概要及び事業費

路線	対策内容	事業費	対策期間
国道191号	消波ブロック	約4億円※	R1~R2

※3か年緊急対策事業費

【対策内容】



越波対策



【位置図】



【被災状況】



【令和4年台風11号における効果】

平成27年台風15号
最大瞬間風速: 30.6m/s

・台風に伴う越波により約35時間の通行止めが発生



令和4年台風11号
最大瞬間風速: 27.9m/s

・越波なし(通行止めなし)