

効果概要:平成30年台風20号では、最大瞬間風速36m/sを観測し、これに伴う越波により約13時間の通行止めが発生。
 3か年緊急対策として、越波防止対策を実施した結果、令和4年台風14号では平成30年台風20号と同程度の最大瞬間風速33m/sを観測したが、越波が生じることなく、交通機能を確保。

府省庁名:国土交通省

■ 実施主体:国土交通省 四国地方整備局

■ 対策の概要及び事業費

路線	対策内容	事業費	対策期間
国道55号	消波ブロック	約32億円※	H30~R2

※高知県 国道55号 維持管理における、3か年緊急対策事業費(越波・津波)の総額

【対策内容】



対策前

越波対策



対策後

令和2年3月対策完了

【位置図】



至 高知市
 至 徳島県
 佐 湾
 X 越波により
 通行不能となった箇所

【令和4年台風14号における効果】

平成30年台風20号
 最大瞬間風速: 36m/s

・台風に伴う越波により約13時間の通行止めが発生



令和4年台風14号
 最大瞬間風速: 33m/s

・越波なし(通行止めなし)