

効果概要:平成30年台風24号では、連続雨量約219mmの大雨に伴う道路冠水により約2時間の通行止めが発生。3年緊急対策として排水施設の補修を実施した結果、令和4年台風14号では、平成30年台風24号を上回る連続雨量528mmを観測したが、大雨による道路冠水が生じることなく、交通機能を確保。

府省庁名:国土交通省

■ 実施主体:国土交通省 九州地方整備局

■ 対策の概要及び事業費

路線	対策内容	事業費	対策期間
国道10号	排水構造物工	約12億円※	H30~R2

※宮崎県 国道10号 維持管理における、3か年緊急対策事業費(冠水)の総額

【位置図】



【対策内容】



冠水対策



【令和4年台風14号における効果】

平成30年台風24号
連続雨量: 約219mm

・大雨に伴う道路冠水により、約2時間の通行止めが発生



令和4年台風14号
連続雨量: 約528mm

・冠水なし(通行止めなし)

【冠水対策イメージ】

